

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.1001/2018

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 535 až 556 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	: Obec Okoč
Sídlo	: Obecný úrad Okoč, Hlavná 833/57, 930 28 Okoč
Štatutárny orgán	: Ing. Ladislav Polák, starosta
IČO	: 00305642
DIČ	: 2021002137
Bankové spojenie	: OTP Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu	: SK51 5200 0000 0000 0716 5983
Telefón/fax	: 031 5558296
Email	: info@okoc.sk

(ďalej v zmluve len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ	: TONEX, spol. s r.o.
Adresa organizácie	: Dunajské nábrežie 1152, 945 01 Komárno
Štatutárny zástupca	: Ing. Zoltán Varga, konateľ
Kontaktná osoba	: Ing. Zoltán Varga, konateľ
IČO	: 31429220
IČ DPH	: SK2020399326
Bankové spojenie	: VÚB, a.s.
Číslo účtu	: SK69 0200 0000 0026 0655 8358
Telefón / Fax	: 035 773 1603
E-mail	: varga@baucentrum.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 996/N
(ďalej v zmluve len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú tento dodatok na vykonanie stavebnomontážnych prác s dodávkou materiálu navyše na základe požiadaviek objednávateľa podľa zhotoviteľom vypracovaným výkaz - výmer v zmysle čl. VI. ods. 6.4 Zmluvy o dielo.

Mení sa čl.V. ods.5.1 a čl.VI. ods. 6.3 nasledovne:

5.1. Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa čl. I a čl. II. sú nasledovné:

- začatie realizácie diela do 5 kalendárnych dní od odovzdania staveniska,
- ukončenie realizácie diela do 70 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.

6.3. Cena za riadne zhotovenie diela je:

Cena bez DPH: **288.909,84 - EUR**

(slovom: dvestoosemdesiatosemtisícdeväťstodeväť euro 84/100),

DPH 20 %: **57.781,97 - EUR**

(slovom: päťdesiatsedemtisícšesťstoosemdesiatjeden euro 97/100),

Cena diela s DPH: **346.691,81 - EUR**

(slovom: tristoštyridsaťšesťtisícšesťstodeväťdesiatjeden euro 81/100).

Všetky ostatné ujednania Zmluvy o dielo zostanú nezmenené.

Tento Dodatok č.1 bol vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ obdrží dva vyhotovenia.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je príloha č.1 - ocenený podrobný výkaz – výmer.

Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť po zverejnení na webovej stránke objednávateľa.

V Okoči, dňa : 8.2.2019

V Komárne, dňa : 8.2.2019

Objednávateľ :



Ing. Ladislav Polák
starosta obce

Zhotoviteľ :

TONEX - 3 -
Dunajské nábrežie 1152, 345 01 KOMÁRNO
IČO: 31 429 220, IČ DPH: SK2020399326
č.ú.: 2606556356/0200
IBAN: SK69 0200 0000 0026 6656 8358

Ing. Zoltán Varga
konateľ

Príloha č.1: Ocenený výkaz výmer,

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Príloha č. 1 k Dodatku č.1

Názov stavby	Materská škôlka Okoč	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Okoč
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Okoč		
Projektant	Projekčná kancelária g.a.m Galanta		
Zhotoviteľ	TONEX, spol. s r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	8.2.2019
		Položiek	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	5 935,22	8	Práce nadčas	13	GZS	
2		Montáž	96 965,29	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2	
3	PSV	Dodávky	91 627,91	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	
4		Montáž	81 845,58	11		16	Vplyv prostredia	
5	"M"	Dodávky	2 764,32			17	VRN 5	
6		Montáž	3 227,67			18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		282 365,99	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		6 543,85	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		288 909,84	
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 288 909,84		57 781,97	
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		346 691,81	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty				
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa			
				27	Kľúčová doložka			
				28	Zvýhodnenie			



 Dunajské nábrežie 1152, 945 01 KOMÁRNO
 IČO: 31 429 220, IČ DPH: SK2020399328
 č.ú.: 2606558358/0200
 IČO: SK69 0200 0000 0026 0655 8358

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Materská škôlka Okoč

Objednávateľ: Obec Okoč

Zhotoviteľ: TONEX, spol. s r.o.

Miesto: Okoč

Spracoval:

Dátum: 8.2.2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Materská škôlka Okoč	288 909,84	57 781,97	346 691,81		282 365,99	6 543,85		
01	Zateplenie fasády, výmena okien, bleskozvod	137 121,44	27 424,29	164 545,73		133 353,59	3 767,85		
01a	Rozšírenie jedálne MŠ	17 687,64	3 537,53	21 225,17		16 687,64	1 000,00		
01b	Obnova sociálnych zariadení na 1.NP	11 260,11	2 252,02	13 512,13		11 260,11			
02	Obnova plochej strechy	51 081,17	10 216,23	61 297,40		51 081,17			
03	Elektroinštalácia - výmena rozvádzačov	5 311,14	1 062,23	6 373,37		5 311,14			
04	Ústredné kúrenie	45 455,17	9 091,03	54 546,20		44 255,17	1 200,00		
05	Stavebné práce a dodávky navyč	20 993,17	4 198,63	25 191,80		20 417,17	576,00		

Celkom


288 909,84

57 781,97

346 691,81

282 365,99

6 543,85



ROZPOČET

Stavba: Materská škôlka Okoč

Objekt: Zateplenie fasády, výmena okien, bleskozvod

Objednávateľ: Obec Okoč

Zhotoviteľ: TONEX, spol. s r.o.

Miesto: Okoč

Spracoval:

Dátum: 8.2.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

73 617,83

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

819,36

1	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú - otvor na fasáde	m3	0,428	186,99	80,03
2	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 4m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	4,200	176,03	739,33

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

49 632,30

3	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	255,900	15,80	4 043,22
4	612465131	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojně nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm	m2	9,800	10,52	103,10
5	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	9,800	4,90	48,02
6	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	244,500	0,10	24,45
7	622422321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30%	m2	1 266,500	0,22	278,63
8	622463264	Sanácia betónových konštrukcií , ochranný náter výstuže pred koróziou, weber.rep ochrana	m2	20,000	1,20	24,00
9	622463266	Sanácia betónových konštrukcií, celoplošná, spôsobená koróziou ocele, weber.rep povrch, hr. 1 mm	m2	20,000	1,85	37,00
10	622463272	Sanácia betónových konštrukcií , vyrovnávacia malta na jemné opravy, weber.rep vyspravka J, hr. 20 mm	m2	192,200	0,38	73,04
11	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	1 185,400	10,60	12 565,24
12	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit SilikatTop)	m2	81,100	19,46	1 578,21
13	622466120	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, základný	m2	1 266,500	0,20	253,30
14	625251542	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatŕkacie kotvy - riešenie pre strišky, konzoly	m2	81,745	24,08	1 968,42
15	625251547	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatŕkacie kotvy	m2	832,453	27,16	22 609,42
16	625251563	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	91,500	22,54	2 062,41
17	625256113	Kontaktný zatepľovací systém XPS hr. 50 mm , zatŕkacie kotvy - sokel	m2	125,634	29,68	3 728,82

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	629451112	Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	120,700	1,45	175,02
19	71529191R	Utesnenie prestupov káblov a potrubí tmelom	ks	200,000	0,30	60,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie**20 593,55**

20	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	1 476,472	1,95	2 879,12
21	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	5 905,888	0,55	3 248,24
22	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 476,472	1,65	2 436,18
23	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	40,000	3,01	120,40
24	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	1 476,472	0,65	959,71
25	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baunit	m2	1 476,472	0,20	295,29
26	944945013	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	3,000	7,51	22,53
27	944945193	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	m	6,000	1,59	9,54
28	944945813	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	3,000	2,13	6,39
29	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	40,000	1,50	60,00
30	953945107	BAUMIT Soklový profil SL 10 (hliníkový)	m	185,185	8,60	1 592,59
31	953945111	BAUMIT Rohová lišta hliníková	m	521,100	2,30	1 198,53
32	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	132,200	2,70	356,94
33	953995183	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil Basic (plastový)	m	401,700	2,65	1 064,51
34	962081141	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	31,800	9,93	315,77
35	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 4 m2, -0,05300t	m2	179,240	6,90	1 236,76
36	968062254	Vybúranie kovových rámov okien jednod. plochy do 4 m2, -0,05300t	m2	8,640	8,50	73,44
37	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	24,500	10,50	257,25
38	978036141	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	1 266,500	0,15	189,98
39	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t -(Sokl. časť)	m2	100,151	3,49	349,53
40	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	58,867	7,17	422,08
41	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	14,80	148,00
42	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000	5,62	56,20
43	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	58,867	11,36	668,73
44	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -do 20 km	t	1 177,300	0,36	423,83
45	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	58,867	6,43	378,51
46	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	294,335	0,73	214,86
47	979089012	Poplatok za skladovanie	t	58,867	26,80	1 577,64
48	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	2,000	15,50	31,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99 Presun hmôt HSV

2 572,62

49	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	188,470	13,65	2 572,62
----	-----------	---	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

56 084,12

763 Konštrukcie

670,31

50	766416143	Montáž oblož. stien s doskami OSB vr. podkonštrukcie	m2	9,400	18,70	175,78
51	607260000900	Doska OSB 22x2500x1250 mm	m2	10,400	9,94	103,38
52	607260000901	Podkladný rošt	m2	10,400	6,80	70,72
53	763147111	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS s podkonštrukciou , doska RB 12,5 mm	m2	13,200	22,70	299,64
54	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,461	45,10	20,79

764 Konštrukcie klampiarske

13 983,22

55	764323830	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm, -0,00320t	m	70,000	1,49	104,30
56	764331850	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 400 a 500 mm, -0,00298t	m	120,000	1,49	178,80
57	764352227	Žľaby z poplast. PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm ozn. 1/K	m	71,350	21,68	1 546,87
58	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	70,000	1,49	104,30
59	764410340	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	120,700	18,17	2 193,12
60	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	120,700	1,49	179,84
61	764421270	Oprava oplechovania ríms a ozdobných prvkov z poplast.PZ plechu, r.š. 500 mm	m	11,500	20,96	241,04
62	764421295	Oprava oplechovania ríms a ozdobných prvkov z poplast plechu PZ plechu, r.š. 900 mm	m	55,450	34,54	1 915,24
63	764421298	Celoplošné lepenie ríms v z poplast. PZ plechu	m2	18,276	43,88	801,95
64	7644302501	Oplechovanie muriva a atík z poplast. PZ plechu, vrátane rohov r.š. 660 mm	m	33,375	26,72	891,78
65	764430260	Oplechovanie muriva a atík z poplast. PZ plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	150,630	29,11	4 384,84
66	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	184,000	1,49	274,16
67	764454254	Zvodové rúry z poplast. PZ plechu, kruhové priemer 120 mm ozn. 2/K vr. kolien	m	41,815	20,27	847,59
68	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	41,000	1,49	61,09
69	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	197,175	1,31	258,30

765 Konštrukcie

84,28

70	765383830	Demont krytiny - vlnovky na konštr.do sute -0,02200 t	m2	86,000	0,98	84,28
----	-----------	---	----	--------	------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

766 Konštrukcie stolárske
32 668,39

71	7666210011	Montáž plastových výplní otvorov	súb	1,000	6 076,42	6 076,42
72	61141077001	Plastové vchodové dvere s izolačným dvojsklom 1600x2800 mm s nadsvetlíkom	ks	1,000	868,70	868,70
73	61141077002	Plastová zasklená stena s izolačným dvojsklom 2700x1900 mm	ks	1,000	421,96	421,96
74	61141077003	Plastové okno s izolačným dvojsklom 1800x1500 mm	ks	8,000	265,72	2 125,76
75	61141077004	Plastové okno s izolačným dvojsklom 1200x1500 mm	ks	16,000	161,00	2 576,00
76	61141077004.1	Sieťka proti hmyzu 1200x1500 mm	ks	6,000	25,20	151,20
77	61141077005	Plastové vchodové dvere plné s nadsvetlíkom 1100x2700 mm	ks	3,000	598,92	1 796,76
78	61141077006	Plastové vchodové dvere plné s nadsvetlíkom 1000x2700 mm	ks	1,000	574,84	574,84
79	61141077007	Plastové okno s izol.dvojsklom 1200x900 mm	ks	7,000	108,22	757,54
80	61141077007.1	Plastové okno plná výplň s ventilátorom 1200x900 mm	ks	1,000	70,56	70,56
81	61141077009	Plastové okno 1200x600 mm s izolačným dvojsklom	ks	2,000	87,64	175,28
82	61141077009.1.1	Sieťka proti hmyzu 1200x600 mm	ks	2,000	8,40	16,80
83	61141077009.2	Plastové okno 1500x1800 mm s izolačným dvojsklom	ks	4,000	189,14	756,56
84	61141077009.3	Plastové okno 2400x2000 mm s izolačným dvojsklom	ks	23,000	483,70	11 125,10
85	61141077009.4	Plastové vchodové dvere s izol. dvojsklom 1500x2800 mm s nadsvetlíkom	ks	1,000	1 016,12	1 016,12
86	61141077009.4.1	Plastové terasové dvere s izol. dvojsklom 1500x2800 mm s nadsvetlíkom	ks	1,000	457,38	457,38
87	61141077009.5	Plastové okno 2700x1150 mm s izol.dvojsklom	ks	1,000	186,20	186,20
88	61141077009.6	Plastové okno 1600x2000 mm s izol. dvojsklom	ks	1,000	296,94	296,94
89	61141077009.7	Plastová zasklená stena 2700x2100 mm s izol.dvojsklom	ks	1,000	455,14	455,14
90	61141077009.8	Plastové okno 1500x2000 s izol.dvojsklom	ks	1,000	278,88	278,88
91	61141077009.9	Plastová zasklená stena 2700x4800 mm s izol.dvojsklom	ks	1,000	856,24	856,24
92	61141077009.9.1	Vnútorné parapety plastové	m	120,700	11,34	1 368,74
93	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	324,091	0,80	259,27

767 Konštrukcie doplnkové kovové
4 949,45

94	767641110R	Obnova oceľových dverí jednokridlových 800x1970 vr. oc. zárubne a kovania	ks	1,000	55,60	55,60
95	767641120R	Obnova oceľových dverí dvojkrídlových 1600x2000 vr. oc. zárubne a kovania	ks	1,000	85,20	85,20
96	7679968011	Demontáž a spätná montáž rebríka dĺ. 4m, očistenie, predĺženie uchytenia	ks	1,000	386,90	386,90

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
97	7679968011a	Demontáž a spätná montáž rebríka dĺ. 5 m, očistenie, predĺženie uchytenia	ks	1,000	462,20	462,20
98	7679968013	Demontáž komínového telesa na fasáde	ks	2,000	25,00	50,00
99	7679968018	Prekrytie terasy - LEXAN THERMOCLEAR hr. 20 mm D+M	m2	94,600	38,50	3 642,10
100	7679968019	Skrátenie dĺžky zábradlia terasy pri styku zábradlia s obv.murivom "detail Y"	ks	4,000	57,99	231,96
101	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	197,175	0,18	35,49

783 Dokončovacie práce 2 780,21

102	783103811	Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií terasy oškrabaním	m2	51,493	1,10	56,64
103	783125530	Nátery ocel.konstr. syntetické dvojnás. 1x s emailovaním - oc.konstr. strechy terasy	m2	51,493	6,63	341,40
104	783125730	Nátery ocel.konstr. syntetické základné - oc.konstr. strechy terasy	m2	51,493	1,52	78,27
105	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	205,889	1,10	226,48
106	783225400	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	205,889	7,54	1 552,40
107	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	205,889	2,55	525,02

784 Dokončovacie práce 948,26

108	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	278,900	0,20	55,78
109	784453371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, dvojnásobné výšky do 3, 80 m	m2	278,900	3,20	892,48

M Práce a dodávky M 7 139,49

21-M Elektromontáže 3 929,43

110	210220002-1	Demontáž existujúceho bleskozvodu	hod	15,000	15,30	229,50
111	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	360,000	1,70	612,00
112	3544245350	Uzemňovací vodič zliatina AlMgSi označenie O 8	kg	48,700	5,49	267,36
113	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	90,000	1,05	94,50
114	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	56,300	1,40	78,82
115	210220107	Podpery vedenia FeZn PV17 na fasády	ks	60,000	1,40	84,00
116	3544217450	Podpera vedenia ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17	ks	60,000	0,92	55,20
117	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	250,000	0,79	197,50
118	35441003480 0	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 ocel'	ks	250,000	1,52	380,00
119	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	6,000	5,83	34,98
120	3544215550	Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP 20	ks	6,000	15,90	95,40
121	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	12,000	6,70	80,40
122	3544215700	Držiak zvodovej tyče na upevnenie do muriva ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1	ks	12,000	3,50	42,00
123	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	6,000	0,70	4,20

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
124	3544216200	Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01	ks	6,000	1,75	10,50
125	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	30,000	2,33	69,90
126	3544218900	Svorka k jímacej tyči D= 20 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01	ks	6,000	1,45	8,70
127	3544219000	Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02	ks	24,000	1,49	35,76
128	210220241	Svorka FeZn krížová SK	ks	10,000	2,33	23,30
129	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	10,000	0,71	7,10
130	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	90,000	1,63	146,70
131	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	90,000	0,45	40,50
132	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	12,000	2,33	27,96
133	3544219950	HR-Svorka SO	ks	12,000	1,10	13,20
134	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	12,000	2,33	27,96
135	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	12,000	1,70	20,40
136	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	1,36	5,44
137	354410004000	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	4,000	0,65	2,60
138	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	12,000	7,10	85,20
139	3544221650	Ochranný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m	ks	12,000	7,10	85,20
140	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	ks	24,000	4,48	107,52
141	3544221750	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU	ks	24,000	1,59	38,16
142	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	ks	24,000	13,25	318,00
143	3544222550	Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m	ks	24,000	18,17	436,08
144	MV	Murárske výpomoci	%	17,238	3,00	51,71
145	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	37,227	3,00	111,68

46-III Zemné práce pri extr.mont.prácach

3 210,06

146	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150 do 200 mm	m	120,000	14,04	1 684,80
147	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	24,150	26,80	647,22
148	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	24,150	4,92	118,82
149	567131115	Podklad z prostého betónu tr. B 7, 5 hr.200 mm	m2	24,150	21,53	519,95
150	460200133	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	60,000	3,14	188,40
151	460560113	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 30 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	60,000	0,72	43,20
152	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,557	3,00	7,67

OST

Ostatné

280,00

153	HZS-001	Revízia bleskozvodu	súb	1,000	280,00	280,00
-----	---------	---------------------	-----	-------	--------	--------

Celkom

137 121,44

ROZPOČET

Stavba: Materská škôlka Okoč

Objekt: Rozšírenie jedálne MŠ

Objednávateľ: Obec Okoč

Zhotoviteľ: TONEX, spol. s r.o.

Miesto: Okoč

Spracoval:

Dátum: 8.2.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

12 216,23

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

5 400,91

1	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m ² v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	2,800	186,99	523,57
2	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,993	1 508,88	1 498,32
3	1338332000	Tyče oceleové IPE 120 mm	t	0,093	1 305,00	121,37
4	1348262000	Tyče oceleové IPE 220 mm	t	0,320	1 332,00	426,24
5	1348083500	Tyč oceleová I 280 mm	t	0,580	1 661,10	963,44
6	1361072401R	Oceleová platňa PL 8/S235	ks	6,000	31,50	189,00
7	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	1,620	145,20	235,22
8	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	19,767	32,80	648,36
9	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	19,767	4,60	90,93
10	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,162	1 428,50	231,42
11	340291132	Dodatočné ukotvenie priečok k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	37,263	8,28	308,54
12	342242021	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 P+D P8, na maltu POROTHERM MM 50 (115x500x238)	m2	7,000	23,50	164,50

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 390,87

13	611421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov rovných tvárnicových a klenieb	m2	85,000	12,55	1 066,75
14	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad do 10 %, hladká	m2	160,800	2,40	385,92
15	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	15,900	1,69	26,87
16	612465131	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm	m2	31,400	10,52	330,33
17	632450014	Betónový poter do hr.50mm	m2	85,000	18,60	1 581,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 115,66

18	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	85,000	3,01	255,85
19	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	85,000	1,50	127,50
20	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, odstránenie výťahu	m2	53,000	6,50	344,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	965043441	Búranie podkladov pod povlakových podláh, dlažieb a mazaín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	8,200	65,94	540,71
22	973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm, -0,08000t	ks	6,000	9,33	55,98
23	975043121	Jednoradové podchyt. stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m	m	14,000	17,77	248,78
24	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,990	11,36	329,33
25	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -do 20 km	t	399,600	0,36	143,86
26	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,990	6,43	186,41
27	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	144,950	0,73	105,81
28	979089012	Poplatok za skladovanie	t	28,990	26,80	776,93

99 Presun hmôt HSV 308,79

29	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,645	17,50	308,79
----	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 4 471,41

771 Podlahy z dlaždíc 3 224,65

30	771445011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 100 x 100 mm	m	56,900	3,72	211,67
31	5976421100	Dlaždice keramické 300x100 mm	m2	6,300	12,90	81,27
32	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	m2	85,000	19,80	1 683,00
33	5976446000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 300x300 mm	m2	93,500	12,90	1 206,15
34	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,194	19,40	42,56

776 Podlahy povlakové 248,84

35	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	81,500	2,57	209,46
36	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,753	2,10	39,38

784 Dokončovacie práce 997,92

37	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	277,200	0,40	110,88
38	784453371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, dvojnásobné výšky do 3, 80 m	m2	277,200	3,20	887,04

OST Ostatné 1 000,00

39	OST-01	Ostatné drobné stavebné úpravy - EL, ZTI	súb	1,000	1 000,00	1 000,00
----	--------	--	-----	-------	----------	----------

Celkom 17 687,64

ROZPOČET

Stavba: Materská škôlka Okoč

Objekt: Obnova sociálnych zariadení na 1.NP

Objednávateľ: Obec Okoč

Zhotoviteľ: TONEX, spol. s r.o.

Miesto: Okoč

Spracoval:

Dátum: 8.2.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 376,25

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 762,42

1	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	2,000	186,99	373,98
2	342242022	Priečky z tehál resp. z tvárnic hr. 125 mm	m2	15,600	24,90	388,44

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 066,65

3	612465131	Vnútná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm	m2	35,600	10,52	374,51
4	632450014	Betónový poter do hr.50mm	m2	31,200	18,60	580,32
5	642944121	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	35,80	71,60
6	55331000210 0	Zárubňa kovová CGU 800x1970	ks	2,000	20,11	40,22

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 402,89

7	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	31,200	3,01	93,91
8	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	31,200	1,50	46,80
9	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, odstránenie výťahu	m2	14,600	6,50	94,90
10	965043441	Búranie podkladov pod dlažieb a mazań, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	4,700	65,94	309,92
11	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	31,200	2,83	88,30
12	971038631	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,16500t	m2	1,800	5,58	10,04
13	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	58,000	3,50	203,00
14	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,058	11,36	114,26
15	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	201,160	0,36	72,42
16	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,010	6,43	64,36
17	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	50,290	0,73	36,71
18	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,010	26,80	268,27

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99 Presun hmôt HSV

144,29

19	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,245	17,50	144,29
----	-----------	---	---	-------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

7 883,86

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

84,12

20	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, vodorová	m2	17,800	4,69	83,48
21	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	25,40	0,64

725 Zdravotechnika

3 668,85

22	7255693548	Demontáž zariadení predmetov	ks	11,000	26,80	294,80
23	7255693549	Vodoinštalčné práce vrátane inštalčného materiálu - výmena rozvodov k zariadeniu predmetom	súb	1,000	1 500,00	1 500,00
24	725119410R	Montáž záchodovej misy	ks	5,000	38,90	194,50
25	8223718937	Detské WC keramické spodný vývod + plastová nádrž a poklop	ks	5,000	115,67	578,35
26	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb	5,000	35,60	178,00
27	2221745533	Umývadlo detské	ks	4,000	47,90	191,60
28	8139201041	Umývadlo 50	ks	1,000	39,10	39,10
29	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	17,000	4,57	77,69
30	6514711238	Guľový rohový ventil s filtrom 1/2"x3/8"	ks	17,000	3,09	52,53
31	725829201	Montáž batérie umývadlovej	ks	5,000	12,80	64,00
32	2666091750	Umývadlová batéria stojanková	ks	5,000	30,61	153,05
33	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov - zrkadlo	súb	1,000	18,60	18,60
34	2666091751	Zrkadlo atypické	m2	3,000	91,00	273,00
35	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1,000	12,30	12,30
36	286630027200	Podlahová vpusť	ks	1,000	38,75	38,75
37	998725202	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,056	0,32	2,58

766 Konštrukcie stolárske

718,11

38	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	28,00	84,00
39	611610000400	Dvere vnútorné jednokridlové 800x1970+ kovanie	ks	3,000	93,50	280,50
40	766662113	Výmena okna medzi umyvárkou a wc	ks	1,000	350,00	350,00
41	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	6,223	0,58	3,61

771 Podlahy z dlaždíc

1 084,05

42	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 200 x 200 mm	m2	31,200	19,80	617,76
----	-----------	---	----	--------	-------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
43	5976446000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 300x300	m2	34,400	12,90	443,76
44	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,042	3,20	22,53

781 Dokončovacie práce a obklady 1 962,55

45	781415015	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých	m2	59,500	19,80	1 178,10
46	5978152000	Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké	m2	65,500	11,80	772,90
47	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,079	1,90	11,55

784 Dokončovacie práce 366,18

48	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	107,700	0,20	21,54
49	784453371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, dvojnásobné výšky do 3, 80 m	m2	107,700	3,20	344,64

Celkom 11 260,11

ROZPOČET

Stavba: Materská škôlka Okoč
Objekt: Obnova plochej strechy

Objednávateľ: Obec Okoč
Zhotoviteľ: TONEX, spol. s r.o.
Miesto: Okoč

Spracoval:
Dátum: 8.2.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 288,24

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

205,69

1	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	1,100	186,99	205,69
---	-----------	---	----	-------	--------	--------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 086,44

2	612481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	25,800	4,90	126,42
3	622422221	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -50% -šachty	m2	25,800	9,43	243,29
4	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	25,800	10,60	273,48
5	632450028	Betónový poter hrubý samonosný hr. 70 mm-strecha	m2	985,000	0,45	443,25

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

996,11

6	965041441	Búranie škvarobetónu na streche hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	147,750	0,53	78,31
7	965082920	Odstánenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	78,800	1,22	96,14
8	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	360,510	0,50	180,26
9	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	360,510	0,25	90,13
10	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km -do 20 km	t	7 210,200	0,03	216,31
11	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	360,510	0,20	72,10
12	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 802,550	0,03	54,08
13	979089012	Poplatok za skladovanie	t	360,510	0,55	198,28
14	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	3,000	3,50	10,50

PSV Práce a dodávky PSV

48 792,93

712 Izolácie striech

34 733,98

15	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	985,000	0,35	344,75
16	712290010	Zhotovenie parozábrany	m2	985,000	0,70	689,50
17	2832990190	Parozábrana hr.0,15mm, š.2m, balenie:200m2	m2	1 052,216	0,52	547,15

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
18	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	985,000	7,62	7 505,70
19	2832990650	Kotviaca technika	ks	4 500,000	1,20	5 400,00
20	2833000151	Hydroizolačná fólia hr. 1,5 mm, šedá	m2	1 064,059	9,02	9 597,81
21	712973410	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	275,000	9,80	2 695,00
22	712973770	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 75 mm	m	58,000	9,80	568,40
23	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	985,000	0,64	630,40
24	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	1 064,059	1,61	1 713,13
25	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike pod klampiarske konš	m	110,000	6,79	746,90
26	6072624401	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m	121,000	11,90	1 439,90
27	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z drevených hranolov pod klampiarske konš	m	64,000	6,79	434,56
28	2832990601	Drevený hranol 100x120	m	70,400	8,61	606,14
29	72127410R	Ventilačné hlavice strešná - plastové	ks	16,000	57,99	927,84
30	72127410R1	Demontáž ventilačných hlavíc strešných	ks	16,000	5,80	92,80
31	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	312,600	2,54	794,00

713 Izolácie tepelné

13 817,91

32	713142155	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prichyten	m2	790,000	3,25	2 567,50
33	2837653418	Tepelná izolácia - polystyrén 150S, hrúbka 100 mm	m2	869,000	12,70	11 036,30
34	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	15,978	13,40	214,11

764 Konštrukcie klampiarske

226,94

35	764421298	Oplechovanie šachiet z poplast. PZ plechu	m2	5,000	43,88	219,40
36	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,278	2,30	7,54

783 Nátery

14,10

37	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	28,200	0,50	14,10
----	-----------	---	----	--------	------	-------

Celkom

51 081,17

ROZPOČET

Stavba: Materská škôlka Okoč

Objekt: Elektroinštalácia - výmena rozvádzačov

Objednávateľ: Obec Okoč

Zhotoviteľ: TONEX, spol. s r.o.

Miesto: Okoč

Spracoval:

Dátum: 8.2.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

5 311,14

21-M Elektromontáže

5 311,14

1	210010103	Výmena rozvádzača RH	súb	1,000	1 025,60	1 025,60
2	210010103-01	Vypínač modulárny trojfázový, IS-63/3	ks	1,000	28,56	28,56
3	210010103-02	Prepáťová ochrana SLP - 275/4	ks	1,000	148,44	148,44
4	210010103-03	CYA 16, vodič lanovaný čierny	m	0,500	1,59	0,80
5	210010103-04	CYA 16, vodič lanovaný modrý	m	0,500	1,59	0,80
6	210010103-05	CYA 16, vodič lanovaný z/ž	m	0,500	1,59	0,80
7	210010103-06	CYA 1, vodič lanovaný červený	m	5,000	0,26	1,30
8	210010103-07	Prepoj. hrebeň 1-pólový, 63 A, dĺžka 1 m	ks	2,000	10,89	21,78
9	210010103-08	Prepoj. hrebeň 3-pólový, 63 A, dĺžka 1 m	ks	5,000	11,38	56,90
10	210010103-09	Istič modulár. jednopólový 6 kA, PL6-B6/1	ks	3,000	2,84	8,52
11	210010103-10	Istič modulár. jednopólový 6 kA, PL6-B10/1	ks	11,000	2,84	31,24
12	210010103-11	Istič modulár. jednopólový 6 kA, PL6-B16/1	ks	13,000	2,84	36,92
13	210010103-12	Stykač modul. štvorpól. 230V/50Hz/25A/4p	ks	3,000	39,78	119,34
14	210010103-13	Istič modulár. trojpólový 10kA, PL7-B32/3	ks	3,000	21,51	64,53
15	210010103-14	Istič modulár. trojpólový 10kA, PL7-B25/3	ks	13,000	21,22	275,86
16	210010103-15	Prúdový chránič modul.štvorpol PF7-25/4/B/003	ks	3,000	49,88	149,64
17	210010103-16	Ekvipotenciálna svorkovnica EP1	ks	1,000	24,11	24,11
18	210010103-17	Ochranné pospájanie CYA 25 zel.žltý	m	10,000	2,68	26,80
19	210010103-18	Doplnkové ochranné pospájanie CYA 6 zel.žltý	m	100,000	0,61	61,00
20	210010103-19	Skriňa rozvádzača - pod omietku, plech.dvere, IP30, materiál OCEP	ks	1,000	89,50	89,50
21	210010104	Výmena rozvádzača RS1	súb	1,000	987,30	987,30
22	210010103-01	Vypínač modulárny trojfázový, IS-63/3	ks	1,000	28,56	28,56
23	210010103-02	Prepáťová ochrana SLP - 275/4	ks	1,000	148,44	148,44
24	210010103-03	CYA 16, vodič lanovaný čierny	m	0,500	1,59	0,80
25	210010103-04	CYA 16, vodič lanovaný modrý	m	0,500	1,59	0,80
26	210010103-05	CYA 16, vodič lanovaný z/ž	m	0,500	1,59	0,80
27	210010103-06	CYA 1, vodič lanovaný červený	m	5,000	0,26	1,30
28	210010103-07	Prepoj. hrebeň 1-pólový, 63 A, dĺžka 1 m	ks	1,000	10,89	10,89
29	210010103-08	Prepoj. hrebeň 3-pólový, 63 A, dĺžka 1 m	ks	3,000	11,38	34,14
30	210010103-09	Istič modulár. jednopólový 6 kA, PL6-B6/1	ks	6,000	2,84	17,04
31	210010103-10	Istič modulár. jednopólový 6 kA, PL6-B10/1	ks	4,000	2,84	11,36
32	210010103-11	Istič modulár. jednopólový 6 kA, PL6-B16/1	ks	4,000	2,84	11,36
33	210010103-15	Prúdový chránič modul.štvorpol PF7-25/4/B/003	ks	2,000	49,88	99,76
34	210010103-16	Ekvipotenciálna svorkovnica EP1	ks	1,000	24,11	24,11

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	210010103-17	Ochranné pospájanie CYA 25 zel.žltý	m	30,000	2,68	80,40
36	210010103-18	Doplnkové ochranné pospájanie CYA 6 zel.žltý	m	100,000	0,61	61,00
37	210010103-20	Digit.týžd.hod., SA-TD/1W, 250V/1	ks	1,000	61,39	61,39
38	210010103-21	Skriňa rozvádzača - pod omietku, plech.devre, IP30, materiál OCEP	ks	1,000	84,30	84,30
39	210010105	Výmena rozvádzača RS2	súb	1,000	975,50	975,50
40	210010103-03	CYA 16, vodič lanovaný čierny	m	0,500	1,59	0,80
41	210010103-04	CYA 16, vodič lanovaný modrý	m	0,500	1,59	0,80
42	210010103-05	CYA 16, vodič lanovaný z/ž	m	0,500	1,59	0,80
43	210010103-06	CYA 1, vodič lanovaný červený	m	5,000	0,26	1,30
44	210010103-07	Prepoj. hrebeň 1-pólový, 63 A, dĺžka 1 m	ks	1,000	10,89	10,89
45	210010103-08	Prepoj. hrebeň 3-pólový, 63 A, dĺžka 1 m	ks	3,000	11,38	34,14
46	210010103-09	Istič modulár. jednopólový 6 kA, PL6-B6/1	ks	6,000	2,84	17,04
47	210010103-10	Istič modulár. jednopólový 6 kA, PL6-B10/1	ks	4,000	2,84	11,36
48	210010103-11	Istič modulár. jednopólový 6 kA, PL6-B16/1	ks	4,000	2,84	11,36
49	210010103-15	Prúdový chránič modul.štvorpol PF7-25/4/B/003	ks	2,000	49,88	99,76
50	210010103-16	Ekvipotenciálna svorkovnica EP1	ks	1,000	24,11	24,11
51	210010103-17	Ochranné pospájanie CYA 25 zel.žltý	m	30,000	2,68	80,40
52	210010103-18	Doplnkové ochranné pospájanie CYA 6 zel.žltý	m	100,000	0,61	61,00
53	210010103-20	Digit.týžd.hod., SA-TD/1W, 250V/1	ks	1,000	61,39	61,39
54	210010103-21	Skriňa rozvádzača - pod omietku, plech.devre, IP30, materiál OCEP	ks	1,000	84,30	84,30

Celkom

5 311,14

ROZPOČET

Stavba: Materská škôlka Okoč

Objekt: Ústredné kúrenie

Objednávateľ: Obec Okoč

Zhotoviteľ: TONEX, spol. s r.o.

Miesto: Okoč

Spracoval:

Dátum: 8.2.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

44 255,17

731 Ústredné kúrenie, kotolne

15 249,16

1	731200825	Demontáž kotla ocelového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	3,000	34,56	103,68
2	731200826	Demontáž existujúcich rozvodov plynu, dymovodu, komínovej vložky v kotolni vr. odvozu	súb	1,000	455,00	455,00
3	731161010	Montáž a zapojenie plynového kotla, drobné materiály	súb	1,000	5 100,00	5 100,00
4	484120000500	Kotol Protherm Medved' condens 48 kW	ks	2,000	2 008,00	4 016,00
5	484120000501	Príslušenstvo - rozvody, regulácia, hydraulický vyrovnávač, obehové čerpadlá, expanzná nádoba	súb	1,000	3 520,00	3 520,00
6	731161012	Úprava plynoinštalácie	súb	1,000	1 250,00	1 250,00
7	731161012.1	Nerezový komín	súb	1,000	716,95	716,95
8	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6	t	0,616	142,10	87,53

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

2 878,09

9	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15 vr. tvaroviek	m	160,000	14,80	2 368,00
10	733111103.1	Zváracie práce, zvarací plyn	súb	1,000	500,00	500,00
11	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,245	41,20	10,09

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

3 219,24

12	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	240,000	2,50	600,00
13	551210033700	HERZ termostatická hlavica MINI K	ks	80,000	12,41	992,80
14	551210033701	HERZventil TS-90 1/2"	ks	80,000	11,21	896,80
15	551210033702	HERZ RL-5 1/2"	ks	80,000	9,10	728,00
16	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,053	30,86	1,64

735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

22 671,88

17	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	73,800	1,50	110,70
18	735494812	Demontáž a spätná montáž drevených obložení radiátorov	súb	1,000	300,00	300,00
19	735121810	Demontáž existujúcich vykurovacích telies	ks	80,000	33,90	2 712,00
20	735153113	Montáž vykurovacích telies panelových	ks	80,000	75,80	6 064,00
21	M009	22 K 600x1000	ks	4,000	107,04	428,16

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	M010	22 K 600x800	ks	4,000	91,25	365,00
23	M011	22 K 500x1000	ks	3,000	97,38	292,14
24	M012	22 K 400x400	ks	3,000	49,48	148,44
25	M013	22 K 400x500	ks	2,000	56,17	112,34
26	M014	33 K 900x1000	ks	2,000	233,90	467,80
27	M015	22 K 600x600	ks	2,000	75,48	150,96
28	M016	22 K 400x900	ks	1,000	83,02	83,02
29	M017	22 K 900x1100	ks	6,000	172,39	1 034,34
30	M018	22 K 600x1600	ks	8,000	154,38	1 235,04
31	M019	22 K 500x800	ks	1,000	83,12	83,12
32	M020	22 K 400x700	ks	1,000	69,59	69,59
33	M021	33 K 600x2300	ks	13,000	323,62	4 207,06
34	M022a	22 K 600x700	ks	2,000	83,36	166,72
35	M023a	22 K 600x2000	ks	4,000	185,94	743,76
36	M025	22 K 600x1100	ks	1,000	114,92	114,92
37	M026	22 K 500x600	ks	3,000	68,85	206,55
38	M027	22 K 900x1000	ks	2,000	160,55	321,10
39	M028	22 K 600x500	ks	1,000	67,60	67,60
40	M029	22 K 600x1800	ks	1,000	170,17	170,17
41	M030	22 K 900x1200	ks	2,000	184,22	368,44
42	M031	33 K 600x1100	ks	2,000	176,62	353,24
43	M032	21 K 600x1000	ks	1,000	107,04	107,04
44	M033	Rebrík 750x1810	ks	1,000	99,08	99,08
45	M034	Rebrík 750x1500	ks	1,000	77,34	77,34
46	M037	22 K 600x900	ks	1,000	99,16	99,16
47	M038	22 K 600x2300	ks	6,000	209,62	1 257,72
48	M54	33 K 900x900	ks	2,000	215,10	430,20
49	M56	Držiak vykurovacích telies	ks	80,000	1,30	104,00
50	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	3,138	38,60	121,13

783

Nátery

236,80

51	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	160,000	1,48	236,80
----	-----------	--	---	---------	------	--------

OST

Ostatné

1 200,00

52	OST-01	Regulácia kúrenia	súb	1,000	300,00	300,00
53	OST-02	Tlaková skúška	súb	1,000	80,00	80,00
54	OST-03	Revízia kotolne	súb	1,000	320,00	320,00
55	OST-04	Spustenie plynových kotlov	súb	1,000	500,00	500,00

Celkom

45 455,17

ROZPOČET

Stavba: Materská škôlka Okoč
Objekt: Stavebné práce a dodávky navyiac

Objednávateľ: Obec Okoč
Zhotoviteľ: TONEX, spol. s r.o.
Miesto: Okoč

Spracoval:
Dátum: 8.2.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 622,76

3 Odpočet za odvoz sute -1 580,00

1	979081111	Odvoz a likvidácia sutiny a vybúraných hmôt	súb	-1,000	1 580,00	-1 580,00
---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 270,00

2	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad do 10 %, hladká - na mieste tatranského obkladu	m2	100,000	2,71	271,00
3	622463264	Sanačná omietka stien v interiéri - vlhké steny (odstránenie starej omietky, vyčistenie, sanačná omietka Trassputz	m2	7,500	31,20	234,00
4	629451111	Vybúranie otvoru pre výdajné okienko, vnútrostaveniskový presunk hmôt, osadenie keramických prekladov, osadenie rohových líšt, omietanie stien, keramické obklady zo strany kuchyne so špárovaním	súb	1,000	985,00	985,00
5	629451111	Vybúranie dreveného okna, murovaného parapetu, osadenie prekladu a oceľovej zárubne, zamurovanie otvoru, omietanie stien + murovanie a betonáž pre malú sprchu	súb	1,000	780,00	780,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 900,00

6	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m - montáž + demontáž	súb	2,000	450,00	900,00
---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

99 Presun hmôt HSV 32,76

7	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,400	13,65	32,76
---	-----------	---	---	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 18 794,41

725 Zdravotechnika -348,35

8	8223718937	Detské WC keramické spodný vývod + plastová nádrž a poklop	ks	-5,000	115,67	-578,35
9	8139201041	Umývadlo 50	ks	-1,000	39,10	-39,10
10	8223718937	Detské WC - plastová nádrž a poklop	ks	9,000	29,90	269,10

766 Konštrukcie stolárske 1 989,60

11	61141077001	Dodávka a montáž - Hliníkové výsuvné okno s parapetom medzi kuchyňou a jedálňou	ks	1,000	924,00	924,00
12	766691510	Doprava a montáž drevených stien plných s výplňou	ks	6,000	35,00	210,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
13	2832292000	Sanitárne deliace priečky 1200x850mm - DTDL dosky hr.28mm, ABS hrana, ALU profil, ALU nožička	ks	6,000	142,60	855,60

771 Podlahy z dlaždíc - Hlavný vchod, schodisko, chodbička, bočné exteriérové schody 1 341,84

14	771445011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovne 100 x 100 mm	m	38,600	3,72	143,59
15	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm	m2	33,400	19,80	661,32
16	5976446000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom 300x300 mm	m2	38,500	12,90	496,65
17	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,194	18,36	40,28

OST Ostatné 215,00

18	OST-01	Ostatné drobné stavebné úpravy EL, ZTI - kuchyňa, nová chodbička na I.NP, staré káble jedáleň...	súb	1,000	215,00	215,00
----	--------	--	-----	-------	--------	--------

763 Konštrukcie - drevostavby 319,52

19	763135020	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casoroc biela - nová chodba, nová šatňa	m2	13,800	22,80	314,64
20	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,128	38,10	4,88

776 Podlahy povlakové 9 838,25

21	632477015	Penetrácia podkladu pred nivelizáciou	m2	298,400	1,10	328,24
22	632477203	Samonivelizačná podl. hmota MAPEI.r.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	298,400	11,20	3 342,08
23	775591902	Ostatné opravy na nášľapnej ploche brúsenie a oprava podkladu	m2	298,400	1,87	558,01
24	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt mäkkých soklových	m	167,800	1,20	201,36
25	2841291840	PVC sokel 3x3	m	177,868	0,98	174,31
26	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	298,400	6,20	1 850,08
27	2841291500	Podlahovina z PVC Novoflor EXTRA Ideal 2mm 2800-07, 2800-10	m2	324,000	9,59	3 107,16
28	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,960	39,80	277,01

783 Dokončovacie práce - nátery 1 449,67

29	783122510	Nátery ocel'.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - dverné rámy, el. skriňa, výťah, okenné rámy, zábradlia v schodisku	m2	79,690	7,54	600,86
30	783122710	Nátery ocel'.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - dverné rámy, el skriňa, výťah, okenné rámy, zábradlia v schodisku	m2	79,690	2,55	203,21
31	783911220	Nátery stien olejové dvojnásobné - sokle	m2	134,500	4,80	645,60

784 Dokončovacie práce - maľby 3 988,88

32	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 173,200	0,20	234,64
----	-----------	---	----	-----------	------	--------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	784453371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	1 173,200	3,20	3 754,24

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

576,00

34	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - Demontáž posuvných stien, demontáž karníšov, vypratanie miestnosti budúcej jedálne - prenášanie nábytku	hod	48,000	12,00	576,00
----	-----------	--	-----	--------	-------	--------

Celkom

20 993,17